

NP TRA Sii 05

Trasporto acqua potabile a mezzo autobotte . Volume da scaricare da 18 a 33 mc fino a 20 Km di distanza tra il serbatoio da rifornire ed il punto di caricamento più vicino tra i seguenti: Narni Campo Pozzi Argentello, Terni Campo Pozzi S. Martino, Orvieto località Ponte del Sole, Orvieto località Ciconia. Nel prezzo sono comprese tutte le spese per la manodopera, mezzi d'opera, riguardanti le operazioni di carico dell'autobotte, il trasferimento andata e ritorno sui luoghi sede degli interventi indicate da Sii e l'eventuale attesa. Si intende pertanto compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di costi ed oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per dare esecuzione al servizio come ad esempio l'utilizzo di motopompa a bordo macchina per lo scarico su serbatoi posti a quota rialzata fino a 50 ml rispetto alla strada di accesso ove stazionerà l'autobotte.

	OGGETTO	u.m.	Qua.tà	Prezzo unitario	Importo
A	MANODOPERA (Prezzario Regione Umbria 2016)				
	- Operaio specializzato	ora	1,74	26,44	46,01
	- Operaio qualificato	ora		26,40	0,00
	- Operaio comune	ora		22,14	0,00
	TOTALE "A"				46,01
B	PRESTAZIONI E/O MATERIALI				
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
	TOTALE "B"				€ 0,00
C	NOLI E TRASPORTI				
	autobotte da 18 a 30 mc		1,74	€ 70,00	€ 121,80
					€ 0,00
	TOTALE "C"				€ 121,80
D	TOTALE PARZIALE "A"+"B"+"C"				€ 167,81
E	Oneri per la sicurezza di "D"				€ 4,01
F	TOTALE "D+E"				€ 171,82
G	Spese generali 15% di "F"				€ 25,77
H	TOTALE PARZIALE "F"+"G"				€ 197,59
I	Utile di impresa 10 % di "H"				€ 19,76
	TOTALE GENERALE "H"+"I"				€ 217,35
	Arrotondamento				-€ 0,35

PREZZO DA APPLICARE	[€/viaggio] 217,00
----------------------------	---------------------------